PLANTA GENERAL
Escala 1:1000

ESCALA GRAFICA
(EN METROS)
20 0 10 20 40 60 80 100
1 : 1,000



ABSCISA (m)	COTA RASANTE (m.s.n.m)	COTA CLAVE (m.s.n.m)	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (")
6404,03	741,5	740,23	12.13	8
6416,16	741,41	740,15	2.17	8
6418,33	741,36	740,14	9.09	8
6427,42	741,36	740,14	15.99	8
6443,41	741,07	739,97	0.81	8
6444,22	741,02	739,97	15.89	8
6460,11	741,02	739,86	4.49	8
6464,6	741,03	739,83	3.31	8
6467,91	741,03	739,87	11.02	8
6478,93	741,22	740	11.08	8
6490,013	741,38	740,124	30.27	8
6520,285	741,58	740,472	4.91	8
6525,19	741,69	740,53	6.7	8
6531,89	741,69	740,61	3.17	8
6535,06	741,85	740,71	12.85	8
6547,9	742,24	741,13	2.54	8
6550,44	742,29	741,21	4	8
6554,44	742,43	741,35	1.57	8
6556,01	742,49	741,4	18.04	8
6574,04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
6574,37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
6577,85	743,11	742	1.73	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
6581,51	742,95	741,92	12.55	8
6593,828	742,1	741,067	9.97	8
6603,77	741,52	740,39	9.12	8
6612,87	740,95	739,77	6.29	8
6619,143	740,54	739,34	16.44	8
6635,574	740,04	738,927	8.66	8
6644,23	739,81	738,71	1.41	8
6645,64	739,92	738,72	15.15	8
6660,79	739,8	738,85	18.96	8
6679,75	740,22	739,02	14.98	8
6694,71	741,02	739,75	31.33	8
6726,005	742,48	741,28	12.42	8
6738,39	743,64	742,27	2.96	8
6741,34	743,83	742,5	7.41	8
6748,722	744,29	743,089	6.6	8
6755,25	745,44	744,09	1.4	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
6776,88	738,84	737,85	1.88	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
6780,4	738,279	737,29	23.1	8
6803,392	740,3	739,533	1.2	8
6804,59	740,619	739,649	9.07	8
[illegible]	744,38	[illegible]	0.85	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.63	8
6824,303	746,32	744,819	3.41	8
6827,69	746,58	745,21	8.88	8
6836,511	747,25	746,241	2.59	8
6839,08	747,58	746,54	7.43	8
6846,46	748,6	747,4	21.09	8
6867,543	748,84	748,07	4.17	8
6871,71	749,11	748,2	8.5	8
6880,21	749,53	748,47	15.33	8
6895,53	750,16	748,96	22.5	8
6917,938	752,43	751,042	21.01	8
6938,856	754,21	752,986	3.32	8
6942,16	754,328	753,293	3.06	8
6945,22	754,44	753,42	12.56	8
6957,77	754,99	753,92	11.95	8
6969,71	755,52	754,4	7.99	8
6977,693	755,92	754,72	5.76	8
6983,44	756,4	755,17	10.33	8
6993,735	757,19	755,975	17.66	8
7011,32	758,84	757,64	12.1	6
7023,4	759,61	758,3	5.47	6
7028,85	759,98	758,72	11.08	6
7039,9	760,79	759,59	14.77	6
7054,58	762,8	761,18	18.04	6
7072,52	764,32	763,12	8.51	6
7081,027	764,5	763,3	20.79	6
7101,8	763,45	762,38	13.13	6
7114,92	763	761,8	6.7	6
7121,614	762,72	761,502	4.24	6
7125,85	762,5	761,31	12.56	6
7138,4	761,92	760,76	7.64	6
7146,03	761,62	760,42	12.7	6
7158,586	759,68	758,48	25.74	6
7184,255	757,83	756,63	13.39	6
7197,64	757,19	756,15	26.6	6

MATERIAL: PVC RDE 21

PERFIL GENERAL
Escala H 1:1000
Escala V 1:200

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE TAMINANGO	CONTRATISTA: Findeter Financiera del Desarrollo — JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES 2019	CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2018
DIRECTOR DE OBRA: ING. HECTOR HENRY CUADRADO, MAT. 25202-45140 CUN	DISEÑÓ: ING. ROBERT JESUS HOYOS S., MAT. PROF 1920242364 CAU LEVANTÓ: JAIME PALECHOR MELENJE, CPN 01-13519	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. OSCAR VELASQUEZ REVISÓ TOP. INTERVENTORÍA: EDUARD J. ANGARITA, TP 01-12821	REVISÓ: DIGITALIZÓ: Bladimir Aleman Torres
CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-029-2018 PARIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	MODIFICACIONES Y REVISIONES:	OBJETO: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CONTIENE: PLANTA PERFIL ADUCCIÓN - TRAMO 1 (BOCATOMA A DESARENADOR) DISEÑO HIDRÁULICO
PLANO No. 09 DE 26	FECHA: 17/10/2019	ARCHIVO: 3.2_ADUCCION T2.dwg	ESCALA: INDICADAS — REV. 00