

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
11	MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS				
11.1	COCINA				
11.1.1	Suministro e instalación de mesa de trabajo preparación de alimentos central con repisa doble nivel. Tapa fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 reforzada con perfiles en U también en acero inoxidable, soldados a la misma. Entrepaño en Lámina de acero inoxidable tipo 304cal.18 con refuerzos al igual que la tapa. Repisa doble Fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 soportada a la mesa y con refuerzos en el mismo material Patas en Tubo de acero inoxidable redondo de 1-1/2" cal. 18 Nivelador importado Dimensiones en cms : Frente 204 Fondo 60 Altura 160	Und	\$ 2.235.178,00	\$ 2.483.531,00	
11.1.2	Suministro e instalación de calentador Electrico 16 lt	Und	\$ 1.512.810,00	\$ 1.680.900,00	
11.1.3	Suministro e instalación de mesa en "I" con poceta (incluye accesorios hidraulicos) Tapa fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 reforzada con perfiles en U también en acero inoxidable,soldados a la misma con reborde. Salpicadero de 12cm 1 Poceta, soldada a la tapa sin que se noten sus uniones fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 con es quineras redondeadas 50x50x30cms. Patas en Tubo de acero inoxidable redondo de 1-1/2" cal. 18 con amarre perimetral. Nivelador importado Dimensiones en cms : Frente 238+93 Fondo 60 Altura 87. Ducha de Prelavado para trabajo pesado conexión a la mesa. Sólida construcción. Mezclador de agua fría y caliente. Válvula dosificadora con manija. Canastilla válvula de cierre para trabajo pesado. Sólida construcción. Bronce . Palanca de cierre.	Und	\$ 3.107.346,00	\$ 3.452.607,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
11.1.4	<p>Suministro e instalación de mesa trabajo con 2 pocetas (incluye accesorios hidráulicos)</p> <p>Tapa fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 reforzada con perfiles en U también en acero inoxidable, soldados a la misma con reborde. Salpicadero de 12cm 1 Poceta, soldada a la tapa sin que se noten sus uniones fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 con esquineras redondeadas 50x50x30cms. Patas en Tubo de acero inoxidable redondo de 1-1/2" cal. 18 con amarre perimetral. Nivelador importado Dimensiones en cms : Frente 238+93 Fondo 60 Altura 87.</p> <p>Ducha de Prelavado para trabajo pesado conexión a la mesa. Sólida construcción. Mezclador de agua fría y caliente. Válvula dosificadora con manija. Canastilla válvula de cierre para trabajo pesado. Sólida construcción. Bronce . Palanca de cierre.</p>	Und	\$ 4.348.368,00	\$ 4.831.520,00	
11.1.5	<p>Suministro e instalación de mesa trabajo esquinera.</p> <p>Tapa fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18 reforzada con perfiles en U también en acero inoxidable, soldados a la misma. Salpicadero de 12cms En trepaño en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 18 con refuerzos al igual que la tapa. Patas en Tubo de acero inoxidable redondo de 1-1/2" cal. 18 Nivelador importado Dimensiones en cms : Frente 131 Fondo 60 Altura 87</p>	Und	\$ 1.068.858,00	\$ 1.187.620,00	
11.1.6	<p>Suministro e instalación de marmita a gas.</p> <p>Construcción en acero inoxidable 304. Modelos a gas, regulable con grifo, dotado de válvula de seguridad, piloto permanente máximo y mínimo; grifo de llenado. Tapa abatible. Quemadores indeformables de alto rendimiento. Control manual de temperatura.</p> <p>Capacidad 150 Litros. Potencia 75.000BTU</p> <p>Dimensiones en cm: frente 80 Fondo 80 Altura 90</p>	Und	\$ 12.002.323,00	\$ 13.335.914,00	
11.1.7	<p>Suministro e instalación de cocina industrial con horno. Cuatro puestos grandes. Una plancha asadora con gratinador. Horno con termostato de seguridad. Plancha en platina de hierro. Parrillas en fundición de hierro. Quemadores indeformables en hierro de alto rendimiento. Mueble en acero inoxidable. Encendido electrónico.</p> <p>Potencia: 178.000BTU/h A gas.</p> <p>Dimensiones: 158 x 88 x 87 cm - 49 x 73 cm (Plancha asadora)</p>	Und	\$ 7.881.062,00	\$ 8.756.735,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
11.1.8	<p>Suministro e instalación de campana extractora (incluye extractor centrifugo tipo hongo, lote de conductos cuadrados rectangulares, codos de conducto, transición y motor de arranque).</p> <p>Fabricada en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 18 En la parte interna con canal recolectora de grasa Filtros tipo laberinto en Lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 20. Dimensiones en cms : Frente 366 Fondo 110 Altura 60. Extractor centrifugo de tejado, tipo hongo, marca S&P, modelo CRVLT-20, aleta recta atrasada en aluminio, con motor de 2HP WEG -220/440 V, transmisión por poleas al motor (TRIFASICO) Corregido para trabajar a una altura de 2600 M/SNM. Q: 4500 CFM SP: 1 INCH C.A V: 1350 RPM. Lote de conductos cuadrados o rectangulares, suministrados en lámina galvanizada cal. 22, con unión tipo flange en perfil de ángulo de hierro. Dims.: 45 X 45. Codos 90° en lamina galvanizada cal. 22 con unión tipo flange en ángulo de hierro. Transicion en acero galvanizado calibre 18 especial para la adaptación del ducto de extracción a la base del extractor generando el soporte y resistencia al extractor.</p>	Und	\$ 12.643.156,00	\$ 14.047.951,00	
11.1.9	<p>Suministro e instalación de cocina enana con quemadores concéntricos. Parrillas en perfil de hierro. Quemadores indeformables en hierro de alto rendimiento. Mueble en acero inoxidable. Encendido electrónico.</p> <p>Potencia: 77.000BTU/h A gas.</p> <p>Dimensiones: 69 x 69 x 49 cm</p>	Und	\$ 1.542.240,00	\$ 1.713.600,00	
11.2	MUEBLES FIJOS DE ALMACENAMIENTO				
11.2.1	M01 Mueble en madecor blanco nieve con cajones, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en MDF con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano.	Und	\$ 976.032,00	\$ 1.084.480,00	
11.2.2	M02 Mueble en madecor blanco nieve con cajones, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en MDF con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano.	Und	\$ 1.064.012,00	\$ 1.182.236,00	
11.2.3	M03 Mueble en madecor blanco nieve con cajones, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano.	Und	\$ 1.061.585,00	\$ 1.179.539,00	
11.2.4	M04 Mueble tipo alacena en triplex fenólico imitación madera, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en el mismo material y acceso decorativo diseño cocodrilo.	Und	\$ 1.533.063,00	\$ 1.703.403,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
11.2.5	M05 Mueble tipo nicho en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 8.946.907,00	\$ 9.941.008,00	
11.2.6	M06 Mueble tipo escalinata en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 3.359.504,00	\$ 3.732.782,00	
11.2.7	M06' Mueble de almacenamiento bajo en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 2.375.690,00	\$ 2.639.655,00	
11.2.8	M07 Mueble tipo marco con almacenamiento inferior en triplex fenólico imitación madera, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano.	Und	\$ 2.150.002,00	\$ 2.388.891,00	
11.2.9	M08 Mueble encrustado en pared en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales.	Und	\$ 2.531.312,00	\$ 2.812.569,00	
11.2.10	M09 Mueble tipo nicho en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 9.575.413,00	\$ 10.639.348,00	
11.2.11	M10 Mueble tipo nicho en triplex fenólico imitación madera y MDF pintado con base epóxica y acabado en pintura de poliuretano, entrepaños y divisiones verticales en los mismos materiales. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 9.956.675,00	\$ 11.062.972,00	
11.2.12	M11 Set de muebles de almacenamiento en triplex fenólico imitación madera, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 15.248.102,00	\$ 16.942.335,00	
11.2.13	M12 Mueble compartimentado en triplex fenólico imitación madera, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 4.636.242,00	\$ 5.151.380,00	
11.2.14	M13 Closet en triplex fenólico imitación madera, entrepaños y divisiones verticales en el mismo material. Puertas en el mismo material.	Und	\$ 12.000.909,00	\$ 13.334.343,00	
13	URBANISMO				
13.1	HERBÁCEAS				

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
13.1.1	Ipomea - Curculigo capitulata (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.725,00	\$ 5.250,00	
13.1.2	Tango - Lantana camara (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.700,00	\$ 3.000,00	
13.1.3	Toscana - Ruelia simplex (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 1.530,00	\$ 1.700,00	
13.1.4	Verbena - Stachytarpheta cayennensis (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.725,00	\$ 5.250,00	
13.1.5	Lino - Phormium tenax (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 11.880,00	\$ 13.200,00	
13.1.6	Cebollín - Allium spp (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 1.980,00	\$ 2.200,00	
13.1.7	Siete cueros rastrero - Dissotis rotundifolia (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.925,00	\$ 3.250,00	
13.1.8	Zanahoria - Daucus carota (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.520,00	\$ 2.800,00	
13.1.9	Remolacha - Beta vulgaris (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 1.530,00	\$ 1.700,00	
13.1.10	Coliflor - Brassica oleracea var. Botrytis (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.520,00	\$ 2.800,00	
13.1.11	Curazao rastrero - Boungainvillea glabra (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.700,00	\$ 3.000,00	
13.1.12	Gramas de tapete (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	m ²	\$ 9.000,00	\$ 10.000,00	
13.1.13	Liriope - Liriope sp (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.925,00	\$ 3.250,00	
13.1.14	Iris africano - Iris pseudacorus (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 3.105,00	\$ 3.450,00	
13.1.15	Limoncillo - Cymbogogon citratus (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.500,00	\$ 5.000,00	
13.1.16	Cidron - Lippia citriodora (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.455,00	\$ 4.950,00	
13.1.17	Uchuva - Physalis peruviana (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 3.330,00	\$ 3.700,00	
13.1.18	Helecho zarro - Cyathea microdonta (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 27.000,00	\$ 30.000,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
13.1.19	Pasto macana - Paspalum notatum (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	m²	\$ 10.800,00	\$ 12.000,00	
13.1.20	Agapanto - Agapanthus africanus (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 3.105,00	\$ 3.450,00	
13.1.21	Cupea - Cuphea sp (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 3.105,00	\$ 3.450,00	
13.1.22	Ipomea - Ipomea (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 8.325,00	\$ 9.250,00	
13.1.23	Ivy - Hiedra helix (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 1.530,00	\$ 1.700,00	
13.1.24	Papiro paraguitas - Cyperus altemifolius (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 3.780,00	\$ 4.200,00	
13.1.25	Balazo - Monstera deliciosa (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 8.100,00	\$ 9.000,00	
13.1.26	Floendro - Philodendron selloum (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 11.205,00	\$ 12.450,00	
13.1.27	Helecho peine - Nephrolepis cordifolia (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 8.730,00	\$ 9.700,00	
13.1.28	Helecho cola de pescado - Nephrolepis falcata (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 7.650,00	\$ 8.500,00	
13.1.29	Helecho boston - Nephrolepis exaltata bostoniensis (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.815,00	\$ 5.350,00	
13.1.30	Lirio africano - Iris pseudacorus (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 4.275,00	\$ 4.750,00	
13.1.31	Bore - Colocasia esculenta (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 11.700,00	\$ 13.000,00	
13.1.32	Liriope rastrero - Stenotaphrum secundatum (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.250,00	\$ 2.500,00	
13.1.33	Coqueta - Vinca major (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 1.530,00	\$ 1.700,00	
13.1.34	Alcaparro enano - Stenotaphrum secundatum (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 16.200,00	\$ 18.000,00	
13.1.35	Curazao - Buganvillea sp (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 7.830,00	\$ 8.700,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
13.1.36	Cilantro - Coriandrum sativum (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.250,00	\$ 2.500,00	
13.1.37	Apio - Apium graveolens (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 2.250,00	\$ 2.500,00	
13.2	ARBOREÁS				
13.2.1	Alcaparro - Senna viarum, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 14.805,00	\$ 16.450,00	
13.2.2	Amarillo - Jacaranda hesperia	Und	\$ 45.000,00	\$ 50.000,00	
13.2.3	Cajeto - Cytharexylum sublavesoens, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 14.805,00	\$ 16.450,00	
13.2.4	Chicala - Tecoma stans, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 14.805,00	\$ 16.450,00	
13.2.5	Arrayán - Myrciastes leucoxylla, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 15.975,00	\$ 17.750,00	
13.2.6	Mano de oso - Oreopanax floribundum, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 15.975,00	\$ 17.750,00	
13.2.7	Pino romero - Retrophyllum rospigiosii, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 20.655,00	\$ 22.950,00	
13.2.8	Siete cueros - Tibouchina lepidota, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 18.000,00	\$ 20.000,00	
13.2.9	Caucho Sabanero - Ficus Soatensis Var Bogotensis, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 31.500,00	\$ 35.000,00	
13.2.10	Nogal - Juglans heotropiciadiels, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 17.280,00	\$ 19.200,00	
13.2.11	Muelle - Shinus molle L, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 16.155,00	\$ 17.950,00	
13.2.12	Palma de cera - Icerybn quindiense, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 47.205,00	\$ 52.450,00	
13.2.13	Caucho Tequendama - Ficus tequendamas, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 31.500,00	\$ 35.000,00	

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
13.2.14	Lingustro - Ligustrum lucidum, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 21.600,00	\$ 24.000,00	
13.2.15	Iraca - Carludovica palmata, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 21.600,00	\$ 24.000,00	
13.2.16	Roble Australiano - Grevillea robusta, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 21.600,00	\$ 24.000,00	
13.2.17	Liquidambar, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 21.600,00	\$ 24.000,00	
13.2.18	Canción de la India - Dracaena reflexa, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 21.600,00	\$ 24.000,00	
13.2.19	Jamaica - Dracaena, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 13.500,00	\$ 15.000,00	
13.2.20	Palma fénix - Phoenix canariensis, arbol de 1.5 m (Incluye suministro, transporte en Bogotá y siembra de la especie en area del proyecto)	Und	\$ 27.000,00	\$ 30.000,00	
13.4	SUSTRATOS				
13.4.1	Sustrato en tierra abonada para siembra	m³	\$ 53.100,00	\$ 59.000,00	
13.4.2	Hidroretenedor + Abono, Terracottem	m²	\$ 22.500,00	\$ 25.000,00	
13.4.3	Arenero para juego de niños en patio	m³	\$ 29.425,00	\$ 32.694,00	
13.5	MATERAS				
13.5.1	Canasto alto tipo 1 - 1.4 x 60 x 60 cm	Und	\$ 54.000,00	\$ 60.000,00	
13.5.2	Canasto medio tipo 2 - 2.4 x 60 x 41 cm	Und	\$ 40.500,00	\$ 45.000,00	
13.5.3	Canasto bajo tipo 3 - 3.4 x 60 x 32 cm	Und	\$ 27.000,00	\$ 30.000,00	
13.7	MOBILIARIOS DE URBANISMO				
13.7.1	Bicicletero para 3 bicicletas en elemento curvado con radio a eje de 110 mm, elaborado en tubería redonda galvanizada de 2" mm de diámetro nominal cal 0.059", desarrollo total 6.7 m según diseño. Incluye platinas de anclaje	und	\$ 328.574,00	\$ 365.082,00	
13.7.2	Banca vaciada en concreto de 3000psi reforzado con acero de 420Mpa; para exteriores, terrazas y pasillos	m³	\$ 586.387,00	\$ 651.541,00	
13.7.3	Puntos y juegos de recreación para niños	Und	\$ 2.662.256,00	\$ 2.958.062,00	
13.7.4	Banca en concreto a la vista, referencia Tropicario	Und	\$ 997.380,00	\$ 1.108.200,00	
13.7.5	Mesa en concreto a la vista, referencia Tropicario	Und	\$ 831.375,00	\$ 923.750,00	
14	SEÑALÉTICA (Incluye suministro e instalación, herrajes y demás elemento para su correcta instalación; según especificaciones técnicas)				

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
14.1	SEÑALES GENERALES				
14.1.1	Letrero para nombre de la institucion al exterior (6.60 x 0,50mts)	Und	\$ 4.069.800,00	\$ 4.522.000,00	
14.1.2	Señaletica directorio de niveles (0,60x0,35)	Und	\$ 94.248,00	\$ 104.720,00	
14.1.3	Señaletica informativa indicativo de circulacion (1,00x0,40mts)	Und	\$ 338.008,00	\$ 375.564,00	
14.1.4	Señaletica informativa indicativo de circulacion (0,18x0,18mts)	Und	\$ 56.549,00	\$ 62.832,00	
14.1.5	Señaletica informativa (0,18x0,18mts)	Und	\$ 30.738,00	\$ 34.153,00	
14.1.6	Señaletica informativa con sistema braille (0,25x0,10mts)	Und	\$ 52.640,00	\$ 58.489,00	
14.1.7	Señaletica informativa con sistema braille (0,28x0,21mts)	Und	\$ 63.725,00	\$ 70.805,00	
14.1.8	Señaletica informativa con sistema braille (0,30x0,15mts)	Und	\$ 59.655,00	\$ 66.283,00	
14.1.9	Señaletica informativa con sistema braille (0,52x0,17mts)	Und	\$ 77.540,00	\$ 86.156,00	
14.1.10	Señaletica informativa con sistema braille (0,16x0,20mts)	Und	\$ 60.994,00	\$ 67.771,00	
14.1.11	Señaletica informativa punto de encuentro (0,45x0,62mts)	Und	\$ 223.304,00	\$ 248.115,00	
14.1.12	Señaletica paleta de encuentro (0,30x0,30mts)	Und	\$ 54.978,00	\$ 61.087,00	
14.1.13	Señaletica informativa (0,28x0,21)	Und	\$ 40.313,00	\$ 44.792,00	
14.1.14	Señaletica informativa (0,15x0,22mts)	Und	\$ 35.343,00	\$ 39.270,00	
14.1.15	Señaletica tablero de menu (0,35x0,50mts)	Und	\$ 121.291,00	\$ 134.768,00	
14.1.16	Señaletica informativa plano ruta de evacuacion (0,22x0,28mts)	Und	\$ 45.389,00	\$ 50.432,00	
14.1.17	Señaletica informativa plano ruta de evacuacion (0,50x0,40mts)	Und	\$ 268.554,00	\$ 298.393,00	
14.1.18	Flecha de ruta de evacuacion (7x7cms)	Und	\$ 8.078,00	\$ 8.976,00	

NOTA:

El alcance a contratar contempla la construcción del Jardín Infantil Campo Verde con un área total construida de 2.621,5 m2 aproximadamente. No obstante lo anterior, los Oferentes deberán presentar una propuesta correspondiente al listado de insumos identificados en el Anexo 1A. El hecho de presentar su oferta no constituirá un hecho vinculante para la selección del futuro contratista, sin embargo si podrá ser vinculante en la ejecución del contrato a suscribirse. El diligenciamiento y presentación del Anexo 1A no será obligatorio para los proponentes. La CONTRATANTE determinará oportunamente conforme lo recursos disponibles, la conveniencia en aceptar o no ésta propuesta, total o parcialmente, durante la ejecución del contrato, para lo cual en caso positivo, se surtirá en su momento la debida modificación Contractual conforme los procedimiento señalados en el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. 9318-2018.

Lo anterior se fundamenta en la disponibilidad presupuestal con la que actualmente cuenta LA CONTRATANTE, en la medida en que es esta la razón por la cual se limitan algunos ítems contemplados en la construcción del Jardín Infantil de que trata este documento. Así las cosas, y en aras de dar pleno cumplimiento al Principio de Planeación, en el presente Estudio Previo se pone de presente que las modificaciones relacionadas con la inclusión de los ítems o actividades señaladas en el Anexo 1A, han sido contempladas desde la estructuración del proyecto y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de LA CONTRATANTE. Al respecto resulta pertinente resaltar que la falta de ejecución de los ítems señalados en el Anexo 1A no obstaculiza la funcionalidad de la infraestructura, sin embargo sí mejora la operación del Jardín Infantil Campo Verde.

LISTADO DE INSUMOS - ANEXO No. 1A

ITEM	ACTIVIDAD	UND	RANGO A OFERTAR		VALOR OFERTADO
			VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	
NOTA:	El Oferente podrá consultar especificaciones y demás consideraciones técnicas de estos insumos en los Anexos técnicos publicados en la Convocatoria.				